

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA, INCLUSO PINTURA, COMPLETA E INSTALADA, DIMENSÕES 90X210</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>966,23</b>	<b>1.017,55</b>
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1	834,88	875,82
SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,01	9,61	10,19
SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	5,01	16,61	18,10
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA, INCLUSO PINTURA, VISOR DE VIDRO TEMPERADO 8MM FIXADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO, CHAPA E BARRA EM INOX, COMPLETA E INSTALADA, DIMENSÕES 90X210</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>1.882,18</b>	<b>1.934,04</b>
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1	834,88	875,82
SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,01	9,61	10,19
SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	5,01	16,61	18,10
SINAPI-I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,72	790,44	790,44
SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2	151,07	151,07
SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0,24	186,28	188,53
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES, FERRAGENS E PINTURA</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>745,77</b>	<b>777,15</b>
SINAPI	84848	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	1,8	359,44	374,26
SINAPI-I	5081	BORBOLETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA	PAR	2	19,50	19,50
SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	2,28	9,61	10,19
SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	2,28	16,61	18,10
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>CAIXA DE AREIA 70X70X70CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>247,97</b>	<b>268,38</b>
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,34	67,50	67,50
SINAPI-I	1382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	50KG	1,25	24,95	24,95
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,095	62,50	62,50
SINAPI-I	7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	62	0,52	0,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	20,72	23,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,34	14,75	16,64
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>005</b>	<b>CUMEEIRA ONDULADA EM ALUMÍNIO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>72,88</b>	<b>73,22</b>
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	4,2	0,16	0,16
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	4,2	2,45	2,45
SINAPI-I	7241	CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM	M2	1,029	57,71	57,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	14,75	16,64
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	23,21	26,41
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0018	20,49	23,21
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0026	19,64	22,36

10/10/2019

Data

 Responsável Técnico: DAYANA MAYER CASSOL ZANELLA  
 CREA/CAU: A59.369 - 9