

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA 01	
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC				ORÇAMENTO GLOBAL					
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS						DATA 31/07/2020	
LOCALIZAÇÃO:		Continuação da Avenida Presidente Kennedy							
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
1.0		SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	sinapi 4813	Placa de obra em chapa galvanizada	m2	2,00	300,06	22,03%	366,16	732,32	
		Total do item						R\$ 732,32	
5.0		PASSEIOS EM BLOCOS INTERTRAVADOS							
5.1		Execução de passeios em piso intertravado de concreto tipo ossinho dimensão de 10 x 20cm espessura 4cm cor natural, incluindo preparação da base compactada, camada de pedrisco e= 6cm, rejunte com areia, fornecimento e colção. Incluso mão de obra para assentamento de meio fio e mini guia.	m2	1.468,75	50,47	22,03%	61,59	90.460,31	
5.2		Execução de passeios em piso intertravado de concreto tipo ossinho dimensão de 20 x 20cm espessura 4cm colorido(direcional/tatil) , incluindo preparação da base compactada, camada de pedrisco e= 6cm, rejunte com areia, fornecimento e colção. Incluso mão de obra para assentamento de meio fio e mini guia	m2	143,00	50,47	22,03%	61,59	8.807,37	
		Total do item						R\$ 99.267,68	
VALOR TOTAL R\$								R\$	100.000,00
Data : 31/07/2020		Edelci Mingotti			ASSINATURA:				
		Nº CREA / CAU: CREA/SC 166074-3							

