

PASSEIO PUBLICO E MEIO FIO

LOCAL :		Rua Felisberto Calgaro					Jardinópolis-SC	
ÁREA:		1080,00m ²		DATA: 23/03/2022				
		REFERÊNCIA CUSTOS COTAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO BDI 23%	CUSTO SERVIÇO	
1	SINAPI	PASSEIO PUBLICO						
1.1	100322	EXECUÇÃO DO COLCHÃO COM PO DE PEDRA ESPESSURA 5CM E REJUNTAMENTO COM AREIA, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M3	54,00	118,45	145,69	7.867,26	
1.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TATIL E DIRECIONAL, ESPESSURA 6 CM. SOMENTE MÃO DE OBRA.	M2	172,8	14,09	17,33	2.994,62	
1.3	92403	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TIPO (OSSINHO), ESPESSURA 6 CM. SOMENTE MÃO DE OBRA.	M2	907,2	15,43	18,97	17.209,58	
1.4	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 10 CM BASE X 15 CM ALTURA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M	630,00	29,33	36,07	22.724,10	
		TOTAL DA OBRA					50.795,57	

EDELICI MINGOTTI
ENG. CIVIL
CREA/SC 166074-30