

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA PRIMO CALGARO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
--	-----------------------	-------------------------	--

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ASFALTAMENTO DA RUA PRIMO CALGARO				
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA PRIMO CALGARO		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÕES		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,90	
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.208,98	
1.2.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	43,50	
1.2.4.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	M²	838,25	
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	838,25	
1.2.6.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	211,95	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	131,55	
1.3.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	
1.3.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	27,25	
1.4.	ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO		-	
1.4.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	
1.4.2.	EXTENSÃO ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA	UNIDADE	1,00	
1.4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 2,5CM	M2	2,00	
1.4.4.	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA INCLUSO PINTURA, COMPLETA E INSTALADA. DIMENSÕES 80X210	UNIDADE	2,00	

Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	48.462,40	51.537,60
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	3,00	
PAVIMENTAÇÕES	24,00	25,90
PAVIMENTAÇÕES	2.570,00	1.638,98
PAVIMENTAÇÕES		43,50
PAVIMENTAÇÕES	550,00	288,25
PAVIMENTAÇÕES	550,00	288,25
PAVIMENTAÇÕES	100,00	111,95
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		131,55
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		2,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		27,25
ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO		1,00
ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO		1,00
ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1,00	1,00
ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1,00	1,00

JARDINÓPOLIS/SC

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
 Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA PRIMO CALGARO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
--	-----------------------	-------------------------	--

FRENTES DE OBRA:

TRECHO 01	TRECHO 02
1	2
48.462,40	51.537,60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ASFALTAMENTO DA RUA PRIMO CALGARO				

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):

Local

Responsável Técnico
Nome: PAULO AVELINO DOS SANTOS
CREA/CAU: A47781-8
ART/RRT: 11390946

terça-feira, 9 de novembro de 2021

Data