

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA PRIMO CALGARO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS
--	-----------------------	-------------------------	--

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ASFALTAMENTO DA RUA PRIMO CALGARO				
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA PRIMO CALGARO		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÕES		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	49,46	
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TXKM	4.208,98	
1.2.3.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	45,45	
1.2.4.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	M²	837,83	
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	838,25	
1.2.6.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	M	211,95	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	131,55	
1.3.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE	UN	2,00	
1.3.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	27,25	
1.4.	ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO		-	
1.4.1.	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME – CAP (1 ENSAIO A CADA 700 M²)	UN	1,00	
1.4.2.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESURA DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	1,00	
1.4.3.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS	UN	2,00	
1.4.4.	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	2,00	

Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	48.806,85	51.193,15
<i>SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES</i>	3,00	
<i>PAVIMENTAÇÕES</i>	24,00	25,46
<i>PAVIMENTAÇÕES</i>	2.570,00	1.638,98
<i>PAVIMENTAÇÕES</i>		45,45
<i>PAVIMENTAÇÕES</i>	550,00	287,83
<i>PAVIMENTAÇÕES</i>	550,00	288,25
<i>PAVIMENTAÇÕES</i>	100,00	111,95
<i>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</i>		131,55
<i>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</i>		2,00
<i>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</i>		27,25
<i>ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO</i>		1,00
<i>ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO</i>		1,00
<i>ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO</i>	1,00	1,00
<i>ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO</i>	1,00	1,00

JARDINÓPOLIS/SC

Local

terça-feira, 9 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO AVELINO DOS SANTOS

CREA/CAU: A47781-8

ART/RRT: 11390946