

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA PRIMO CALGARO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ASFALTAMENTO DA RUA PRIMO CALGARO	MUNICÍPIO / UF JARDINÓPOLIS/SC	BDI 1 25,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ASFALTAMENTO DA RUA PRIMO CALGARO									100.000,00	
1.			REVITALIZAÇÃO DA RUA PRIMO CALGARO					-	100.000,00	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES					-	848,07	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	M2	3,00	225,00	BDI 1	282,69	848,07	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÕES					-	95.485,25	
1.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	49,46	1.253,15	BDI 1	1.574,46	77.872,79	RA
1.2.2.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TXKM	4.208,98	1,37	BDI 1	1,72	7.239,45	RA
1.2.3.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	45,45	5,14	BDI 1	6,46	293,61	RA
1.2.4.	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	837,83	0,29	BDI 1	0,36	301,62	RA
1.2.5.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	838,25	2,25	BDI 1	2,83	2.372,25	RA
1.2.6.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM	M	211,95	27,81	BDI 1	34,94	7.405,53	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.361,57	
1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	131,55	3,69	BDI 1	4,64	610,39	RA
1.3.2.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	435,12	BDI 1	546,68	1.093,36	RA
1.3.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA	M2	27,25	19,21	BDI 1	24,14	657,82	RA
1.4.			ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO					-	1.305,11	
1.4.1.	Composição	C14	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME – CAP (1 ENSAIO A CADA 700 M²)	UN	1,00	155,64	BDI 1	195,55	195,55	RA
1.4.2.	Composição	C15	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	1,00	82,68	BDI 1	103,88	103,88	RA
1.4.3.	Composição	C16	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS	UN	2,00	311,29	BDI 1	391,10	782,20	RA
1.4.4.	Composição	C17	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	2,00	88,94	BDI 1	111,74	223,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JARDINÓPOLIS/SC

Local

Responsável Técnico

Nome: PAULO AVELINO DOS SANTOS