

MUNICÍPIO DE JADINÓPOLIS
OBRA:ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

MEMORIAL DESCRITIVO

Refere-se o presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução de uma ESTRUTURA E COBERTURA METALICA para fins de utilização de guarda dos veículos do Setor de Educação do Município com 200,00M2 aberto sem instalações a ser executado na sede do município, anexo ao ginásio de Esportes do município

GENERALIDADES

Não serão permitido quaisquer alterações no projeto sem a autorização do responsável técnico e da aprovação da Prefeitura Municipal.

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS.

Após a preparação, limpeza do terreno será executado no mesmo ,barraco em madeira para a guarda dos materiais, ferramentas e projetos.

PLACA DA OBRA

Deverá ser afixada em local visível na parte frontal da obra placa dos responsáveis técnicos tanto pelo projeto bem como pela execução dos serviços.

LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra será feita a partir das cotas especificadas no projeto. O gabarito será executado através de guias de madeira de 2,5 x 15 cm fixadas em escoras de eucalipto cravadas no solo. As cotas serão marcadas no gabarito levando-se em conta o nivelamento e esquadro da obra. O esquadro devera ser conferido pelo responsável técnico antes do inicio dos trabalhos.

ESCAVAÇÕES

Serão feitas as escavações necessárias para execução da fundação. Nos locais de execução das sapatas, deverão ser feitas escavações até se atingir a cota e resistência do solo indicadas no projeto de fundação a ser fornecido pela empresa executora.

Nos aterros deverá ser utilizado material isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20,0 cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

As fundações bem como a estrutura de concreto armado pré-fabricado deverão ser executados de acordo com projeto do fornecedor da estrutura pré-fabricada. Que será responsável pelo seu dimensionamento, execução e montagem.

Antes da concretagem o responsável técnico devera ser chamado para as devidas conferencias.

COBERTURA

A Estrutura da cobertura será executada através de estrutura metálica perfis U 92 x 30 # 2,0mm fixadas nos pilares de concreto pré-moldados. Nas estruturas serão fixadas terças metálicas perfil U 75 x 40 x 18 # 2,65 mm e cobertura e telhas de aluzinc trapezoidal chapa 0,43mm. O oitão do pavilhão serão executados com mesmo material das telhas, isto é chapas aluzinc 0,43mm.

Jardinópolis, novembro de 2013.

César Augusto Alberti
Eng. Civil
CREA-14306-1