1270

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO						
Município: Jardinópolis			Projeto: Escola Municipal -			
Local: Sede Municipal			Área: 591,21 m²			

código	Itens de serviço	un	Qtidade	Custo Unit.	Custo Total	%
1.0	**Beiral da cobertura em madeira**					
	Beiral/Conserto salas	m²	106,00			
	lambri de madeira (macho e fêmea)	m²	106,00	19,00	2.014,00	
	cantoneira de madeira	m	105,00	2,00	210,00	
	espelho de madeira 2 x 15cm	m	105,00	7,50	787,50	
	pregos bitolas variadas	kg	10,00	7,50	75,00	
	Total do item.....				**3.086,50**	
2.0	**Inst. Hidráulicas c/ Mão de Obra**					
	bacia sanitária c/ cx. plástica	un	1,00	280,00	280,00	
	assento plastico e flexivel.					
	Total do item.....				**280,00**	
3.0	**Inst. Elétricas c/ Mão de Obra**					
	luminária fluores. 2x40W completa	un	6,00	90,00	540,00	
	tipo calha					
	Total do item.....				**540,00**	
4.0	**Esquadrias**					
	Porta de madeira laqueada completa					
	c/ferragens e fechadura de cilindro					
	porta de 90x210cm	un	12,00	550,00	6.600,00	
	Total do item.....				**6.600,00**	
5.0	**Pintura**					
	Pintura externa/interna	m²	1.938,00			
	selador acrílico p/ exterior	l	326,00	7,22	2.353,72	
	Tinta latex acrílica semi-brilho	l	466,00	18,30	8.527,80	
	Pintura portas, forro e beiral	m²	772,00			
	Tinta esmalte sintético brilhante	l	170,00	18,10	3.077,00	
	Tinta fundo nivelador branco fosco	l	155,00	12,50	1.937,50	
	Lixa para madeira	fl	772,00	0,30	231,60	
	Diluente/esmalte, verniz	l	23,00	12,00	276,00	
	Total do item.....				**16.403,62**	
	TOTAL GERAL				**26.910,12**	
	Obs.Tinta acrílica semi-brilho de primeira linha , tipo suvinil- renner coral etc					
	Tinta esmalte sintético de 1a. Linha , tipo renner, suvinil ou similar					

OBS. Reforma do forro existente e troca dos beirais, pintura, interna e externa, inst. Elétrica hidrossanitária

César Augusto Alberti
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 14.306-1
CPF-184.972.849-68

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO

Município: Jardinópolis
Local: Sede Municipal

Projeto: Secretaria Educação

1.0	**Pintura Externa**					
	Pintura externa	**m²**	**141,00**			
	Selador acrílico p/ exterior	l	24,00	7,22	173,28	
	Tinta latex acrílica semi-brilho	l	34,00	18,30	622,20	
	Lixa	fls.	50,00	0,30	15,00	
	Total do item.....	**.....**	**.....**	**.....**	**810,48**	

Cesar Augusto Albert
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 14.308-1
CPF-184.972.849-68

ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO

Município: Jardinópolis — Projeto: Pré Escolar

Local: Sede Municipal

	Pintura				
	Pintura paredesem placas de fibro cimento internas e externas	**m²**	**322,10**		
	Tinta esmalte sintético brilhante	l	71,00	18,10	1.285,10
	Fundo nivelador branco fosco	l	65,00	12,50	812,50
	lixa para madeira	fl	100,00	0,30	30,00
	diluente/esmalte, verniz	l	9,00	12,00	108,00
	Total do item.....				**2.235,60**

Cesar Augusto Alberti
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 14.306-1
CPF-161 972 849-68