


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		238.296,70		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	UNITÁRIO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.017,82			
1.1	Barraco e locação da obra, luz/água	m²	6,00	129,80	777,60			
1.2	Entrada provisória de energia	m²	1,00	950,00	950,00			
1.3	Placa da obra - 2,00x1,5m	m²	3,00	267,49	802,47			
1.4	Locação de obra	m²	829,25	3,00	2.487,75			
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA				125.534,65			
2.1	Concreto Fck20 Mpa - sapatas	m³	8,68	350,00	3.038,00			
2.1.1	Armação Aço CA50 - Fornecimento/Corte/Dobra/Colocação - sapatas	kg	125,95	8,11	1.021,45			
2.1.2	Forma em tábuas para concreto em fundação - sapatas	m²	26,40	28,78	759,79			
2.1.3	Colunas e resouras em concreto pré-fabricado (16 colunas de 7,20m + 06 colunas para ofícios + 08 fessouras)	cj	1,00	60.300,00	60.300,00			
2.2	Vigas em concreto pré-fabricado (103m intermediárias + 103m cima)	cj	1,00	19.800,00	19.800,00			
2.3	Terças, contraventamentos e tirantes em aço	cj	1,00	19.500,00	19.500,00			
2.4	Telhais para cobertura em fibrocimento 6mm com fixadores	m²	809,64	26,08	21.115,41			
3	ESTRUTURA EM CONCRETO - ANEXO E BALDRAME DO PAVILHÃO				11.779,88			
3.1	Lastro em concreto	m³	1,20	342,00	410,40			
3.2	Nivelamento com tijolo maciço	m²	28,76	69,00	1.984,44			
3.3	Armação de aço CA-60 diam 3,4 a 6,0 mm - fornecimento com corte	kg	129,60	7,50	972,00			
3.4	Corte, dobragem, montagem, aço CA-50 em barra diam 8 a 12,5mm	kg	396,60	2,75	1.090,65			
3.5	Concreto usinado Fck20 MPa	m³	7,43	339,40	2.521,74			
3.6	Tábuas em madeira 3A, reaproveitamento 2x montagem e desmontagem	m²	117,40	38,70	4.543,38			
3.7	Impermeabilização baldrame	m²	41,63	6,18	257,27			
4	ALVENARIA				9.656,00			
4.1	Alvenaria de tijolo à vista	m²	142,00	68,00	9.656,00			
5	CONTRAPISO IMPERMEÁVEL				25.398,99			
5.1	Contrapiso de 5cm	m²	32,40	28,60	926,64			
5.2	Contrapiso de 7cm polibólo quadro para a execução do piso deverá ser realizado no tamanho de 3,50 x 3,60	m²	776,90	31,50	24.472,35	776,90	51,80	40.243,42
6	VIGAS SUPERIORES - ANEXO				1.305,44			68325
6.1	Cinta de amarração	m³	0,93	1.403,70	1.305,44			
7	COBERTURA - ANEXO				3.784,67			
7.1	Estrutura de madeira	m²	50,30	29,50	1.483,85			
7.2	Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 6mm com fixadores	m²	50,30	26,08	1.311,82			
7.3	Forro e beiral em PVC colocado nos banheiros	m²	46,00	21,50	989,00			
8	INST. HIDRÁULICA COM MÃO DE OBRA				3.485,19			553,30
8.1	Cx d'água 500L compl. e instalada	unid.	1,00	502,19	502,19			
8.2	Tubo PVC rig sold 50mm	m	7,00	12,00	84,00			
8.3	Tubo PVC rig sold 40mm	m	8,00	8,00	64,00			
8.4	Tubo PVC rig sold 20mm	m	15,00	5,40	81,00			
8.5	Tubo PVC rig sold 25mm	m	2,00	5,40	10,80			
8.6	Reg gaveta can cromado 50mm	unid.	1,00	30,00	30,00			
8.7	Bacia sanitária com assento plástico	unid.	2,00	144,00	288,00			



*[Handwritten signature]*