

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIO PÚBLICO - AV. SANTO ANTÔNIO E QUADRA 48			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 JARDINÓPOLIS-SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									96.326,85		
1. PASSEIO PÚBLICO - AVENIDA SANTO ANTÔNIO E QUADRA Q48									-	96.326,85	
1.1. Passeio público									-	96.326,85	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,20	314,36	BDI 1	377,23	829,91	RA	
1.1.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	42,60	154,63	BDI 1	185,56	7.904,86	RA	
1.1.3.	Composição	COMP. 01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR E TIPO OSSINHO COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	900,00	73,87	BDI 1	88,64	79.776,00	RA	
1.1.4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	174,00	37,43	BDI 1	44,92	7.816,08	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Em todos os itens estão considerados no valor: Material + Mão de Obra.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JARDINÓPOLIS-SC
Local
terça-feira, 5 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS V. FERNANDES
CREA/CAU: 180544-4
ART/RRT: 0

RECURSO
↓