

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CABECEIRAS DE PEDRA PARA PONTES PRÉ-MOLDADAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de cabeceiras na região rural para pontes	MUNICÍPIO / UF JARDINÓPOLIS/SC	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de cabeceiras na região rural para pontes									58.692,12	
1.			CABECEIRAS DE PEDRA PARA PONTES PRÉ-MOLDADAS					-	58.692,12	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	874,28	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,20	309,77	BDI 1	397,40	874,28	RA
1.2.			Cabeceira para Ponte Maximiliano Alberti					-	31.073,95	
1.2.1.	Cotação	COT01	MURO DE PEDRA, SEM FERRAGEM, CABECEIRA DE PONTE (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M2	41,82	400,00	0,00%	400,00	16.728,00	RA
1.2.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	20,40	122,01	BDI 1	156,53	3.193,21	RA
1.2.3.	Composição	COMP01	CONCRETAGEM DE VIGA FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,08	739,28	BDI 1	948,42	3.869,55	RA
1.2.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,20	13,06	BDI 1	16,75	1.075,35	RA
1.2.5.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	479,00	10,10	BDI 1	12,96	6.207,84	RA
1.3.			Cabeceira para Ponte Anselmo Angonese					-	26.743,89	
1.3.1.	Cotação	COT01	MURO DE PEDRA, SEM FERRAGEM, CABECEIRA DE PONTE (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M2	37,31	400,00	0,00%	400,00	14.924,00	RA
1.3.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	18,20	122,01	BDI 1	156,53	2.848,85	RA
1.3.3.	Composição	COMP01	CONCRETAGEM DE VIGA FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,64	739,28	BDI 1	948,42	3.452,25	RA
1.3.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,80	13,06	BDI 1	16,75	951,40	RA
1.3.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	401,00	8,88	BDI 1	11,39	4.567,39	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

A sinalização vertical de bloqueio e atenção será fornecida pela prefeitura. Quanto aos itens 1.2.1 E 1.3.1., a cotação orçada por empresas já considera um BDI aproximado de 28%.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CABECEIRAS DE PEDRA PARA PONTES PRÉ-MOLDADAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de cabeceiras na região rural para pontes	MUNICÍPIO / UF JARDINÓPOLIS/SC	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de cabeceiras na região rural para pontes									58.692,12

JARDINÓPOLIS/SC
Local

quinta-feira, 18 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS V. FERNANDES
CREA/CAU: 180544-4
ART/RRT: 0

RECURSO
←