

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPERFILAGEM DE RUAS DIVERSAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reperfilagem do asfalto das vias urbanas	MUNICÍPIO / UF JARDINÓPOLIS/SC	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reperfilagem do asfalto das vias urbanas									69.406,18	
1.			REPERFILAGEM DE RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS					-	69.406,18	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	13.972,58	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,20	309,77	BDI 1	397,40	874,28	RA
1.1.2.	SINAPI	104895	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	9,00	1.052,94	BDI 1	1.350,82	12.157,38	RA
1.1.3.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	33,98	BDI 1	43,59	348,72	RA
1.1.4.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	115,40	BDI 1	148,05	592,20	RA
1.2.			REPERFILAGEM - ESPESSURA 3,0 cm					-	55.433,60	
1.2.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	860,00	6,89	BDI 1	8,84	7.602,40	RA
1.2.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,80	9,33	BDI 1	11,97	308,83	RA
1.2.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	860,00	1,81	BDI 1	2,32	1.995,20	RA
1.2.4.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	860,00	0,40	BDI 1	0,51	438,60	RA
1.2.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,80	1.317,88	BDI 1	1.690,71	43.620,32	RA
1.2.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.790,55	0,64	BDI 1	0,82	1.468,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: REPERFILAGEM DAS RUAS MAXIMILIANO ALBERTI, ANSELMO ANGONESE, AV. SANTO ANTÔNIO E AV. PRESIDENTE KENNEDY

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPERFILAGEM DE RUAS DIVERSAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reperfilagem do asfalto das vias urbanas	MUNICÍPIO / UF JARDINÓPOLIS/SC	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reperfilagem do asfalto das vias urbanas									69.406,18

JARDINÓPOLIS/SC
Local

terça-feira, 30 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS V. FERNANDES
CREA/CAU: 180544-4
ART/RRT: 0

← RECURSO