



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS PROGRESSO E SUL BRASIL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 JARDINOPOLIS/SC	BDI 1 26.87%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									197.879,51	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO					-	197.879,51	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.166,12	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	459,57	BDI 1	583,06	1.166,12	RA
1.2.			REGULARIZAÇÃO DA BASE					-	14.932,46	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	35,00	191,15	BDI 1	242,51	8.487,85	RA
1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.242,30	1,85	BDI 1	2,35	5.269,41	RA
1.2.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	565,00	1,64	BDI 1	2,08	1.175,20	RA
1.3.			CAMADA DE ROLAMENTO - 4CM					-	175.789,45	
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,70	1.485,22	BDI 1	1.884,30	169.021,71	RA
1.3.2.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.030,00	1,96	BDI 1	2,49	5.054,70	RA
1.3.3.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	89,70	7,46	BDI 1	9,46	848,56	RA
1.3.4.	Composição	001	PINTURA DE LIGAÇÃO	UNIDADE	1,00	681,39	BDI 1	864,48	864,48	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	5.991,48	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	470,00	5,82	BDI 1	7,38	3.468,60	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	72,00	27,62	BDI 1	35,04	2.522,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO NA RUA SUL BRASIL E NA RUA PROGRESSO COM AREA TOTAL DE 2.092,80M². E RECAPEAMENTO NA RUA DAS PALMEIRAS COM AREA DE 149,50M².

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS PROGRESSO E SUL BRASIL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-24 (DES.)		0 JARDINOPOLIS/SC	26,87%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									197.879,51
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

JARDINOPOLIS/SC
Local

segunda-feira, 14 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: EDELCI MINGOTTI
CREA/CAU: 166074-3
ART/RRT: 0

RECURSO
↓