CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| **1.** | | | **REFORMA** | | | | | **-** | **271.525,38** | |
| **1.1.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **-** | **1.926,24** | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4,00 | 400,00 | BDI 1 | 481,56 | 1.926,24 | RA |
| **1.2.** | | | **DEMOLIÇÃO** | | | | | **-** | **21.990,60** | |
| 1.2.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 432,00 | 4,70 | BDI 1 | 5,66 | 2.445,12 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 74,68 | 6,25 | BDI 1 | 7,52 | 561,59 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 142,34 | 71,51 | BDI 1 | 86,09 | 12.254,05 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 69,63 | 2,50 | BDI 1 | 3,01 | 209,59 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 135,71 | 28,97 | BDI 1 | 34,88 | 4.733,56 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 37,68 | 31,37 | BDI 1 | 37,77 | 1.423,17 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 16,80 | 12,14 | BDI 1 | 14,62 | 245,62 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6,00 | 16,32 | BDI 1 | 19,65 | 117,90 | RA |
| **1.3.** | | | **PISO** | | | | | **-** | **16.703,48** | |
| 1.3.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0,97 | 246,39 | BDI 1 | 296,63 | 287,73 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 1,37 | 817,54 | BDI 1 | 984,24 | 1.348,41 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 86,36 | 108,39 | BDI 1 | 130,49 | 11.269,12 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 94,03 | 13,58 | BDI 1 | 16,35 | 1.537,39 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI-I | 38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 7,68 | 198,26 | BDI 1 | 238,69 | 1.833,14 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 5,00 | 34,38 | BDI 1 | 41,39 | 206,95 | RA |
| 1.3.7. | SINAPI-I | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | 6,00 | 30,56 | BDI 1 | 36,79 | 220,74 | RA |
| **1.4.** | | | **PAREDES/ DIVISORIAS E REVESTIMENTOS** | | | | | **-** | **91.944,62** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 1.4.1. | SINAPI | 103348 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 34,50 | 88,58 | BDI 1 | 106,64 | 3.679,08 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 96367 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 151,06 | 179,33 | BDI 1 | 215,90 | 32.613,85 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 67,14 | 5,69 | BDI 1 | 6,85 | 459,91 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 67,14 | 65,61 | BDI 1 | 78,99 | 5.303,39 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 18,10 | 104,44 | BDI 1 | 125,74 | 2.275,89 | RA |
| 1.4.6. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 16,50 | 76,50 | BDI 1 | 92,10 | 1.519,65 | RA |
| 1.4.7. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 44,74 | 92,49 | BDI 1 | 111,35 | 4.981,80 | RA |
| 1.4.8. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 313,64 | 4,39 | BDI 1 | 5,29 | 1.659,16 | RA |
| 1.4.9. | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 500,00 | 14,58 | BDI 1 | 17,55 | 8.775,00 | RA |
| 1.4.10. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 437,16 | 14,78 | BDI 1 | 17,79 | 7.777,08 | RA |
| 1.4.11. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1.342,31 | 14,17 | BDI 1 | 17,06 | 22.899,81 | RA |
| **1.5.** | | | **FORRO** | | | | | **-** | **11.731,20** | |
| 1.5.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 39,31 | 56,76 | BDI 1 | 68,33 | 2.686,05 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 39,31 | 26,57 | BDI 1 | 31,99 | 1.257,53 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 39,31 | 5,59 | BDI 1 | 6,73 | 264,56 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 365,02 | 17,12 | BDI 1 | 20,61 | 7.523,06 | RA |
| **1.6.** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **-** | **31.523,35** | |
| 1.6.1. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 34,45 | 197,69 | BDI 1 | 238,00 | 8.199,10 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 1.6.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 15,54 | 1.083,33 | BDI 1 | 1.304,22 | 20.267,58 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI-I | 34381 | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 4,80 | 372,29 | BDI 1 | 448,20 | 2.151,36 | RA |
| 1.6.4. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 37,80 | 19,89 | BDI 1 | 23,95 | 905,31 | RA |
| **1.7.** | | | **COBERTURA** | | | | | **-** | **41.404,57** | |
| 1.7.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 401,47 | 47,83 | BDI 1 | 57,58 | 23.116,64 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 35,18 | 78,72 | BDI 1 | 94,77 | 3.334,01 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74,68 | 166,33 | BDI 1 | 200,24 | 14.953,92 | RA |
| **1.8.** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **-** | **38.164,08** | |
| 1.8.1. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72,00 | 15,67 | BDI 1 | 18,87 | 1.358,64 | RA |
| 1.8.2. | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110,00 | 14,66 | BDI 1 | 17,65 | 1.941,50 | RA |
| 1.8.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 318,00 | 5,60 | BDI 1 | 6,74 | 2.143,32 | RA |
| 1.8.4. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.536,00 | 8,57 | BDI 1 | 10,32 | 15.851,52 | RA |
| 1.8.5. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130,00 | 11,91 | BDI 1 | 14,34 | 1.864,20 | RA |
| 1.8.6. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29,00 | 39,13 | BDI 1 | 47,11 | 1.366,19 | RA |
| 1.8.7. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35,00 | 63,59 | BDI 1 | 76,56 | 2.679,60 | RA |
| 1.8.8. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12,00 | 48,85 | BDI 1 | 58,81 | 705,72 | RA |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 1.8.9. | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 64,00 | 43,15 | BDI 1 | 51,95 | 3.324,80 | RA |
| 1.8.10. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 20,00 | 66,92 | BDI 1 | 80,56 | 1.611,20 | RA |
| 1.8.11. | SINAPI-I | 39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 60,00 | 20,35 | BDI 1 | 24,50 | 1.470,00 | RA |
| 1.8.12. | SINAPI-I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 14,00 | 12,63 | BDI 1 | 15,21 | 212,94 | RA |
| 1.8.13. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 645,24 | BDI 1 | 776,80 | 776,80 | RA |
| 1.8.14. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 77,74 | BDI 1 | 93,59 | 187,18 | RA |
| 1.8.15. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 18,00 | 83,66 | BDI 1 | 100,72 | 1.812,96 | RA |
| 1.8.16. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 | 93,19 | BDI 1 | 112,19 | 336,57 | RA |
| 1.8.17. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 432,71 | BDI 1 | 520,94 | 520,94 | RA |
| **1.9.** | | | **HIDRAULICA/ SANITARIA E ACESSORIOS** | | | | | **-** | **10.543,54** | |
| 1.9.1. | SINAPI-I | 11871 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,00 | 434,87 | BDI 1 | 523,54 | 523,54 | RA |
| 1.9.2. | SINAPI-I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 24,80 | 8,80 | BDI 1 | 10,59 | 262,63 | RA |
| 1.9.3. | SINAPI-I | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 10,94 | 14,34 | BDI 1 | 17,26 | 188,82 | RA |
| 1.9.4. | SINAPI-I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 19,89 | 15,15 | BDI 1 | 18,24 | 362,79 | RA |
| 1.9.5. | SINAPI | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9,00 | 37,31 | BDI 1 | 44,92 | 404,28 | RA |
| 1.9.6. | SINAPI | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 36,47 | BDI 1 | 43,91 | 87,82 | RA |
| 1.9.7. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 24,80 | BDI 1 | 29,86 | 59,72 | RA |
| 1.9.8. | SINAPI-I | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 1,00 | 404,30 | BDI 1 | 486,74 | 486,74 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 1.9.9. | SINAPI | 95471 | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 2,00 | 813,49 | BDI 1 | 979,36 | 1.958,72 | RA |
| 1.9.10. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 51,83 | BDI 1 | 62,40 | 124,80 | RA |
| 1.9.11. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 298,98 | BDI 1 | 359,94 | 719,88 | RA |
| 1.9.12. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 76,82 | BDI 1 | 92,48 | 184,96 | RA |
| 1.9.13. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 2,00 | 61,42 | BDI 1 | 73,94 | 147,88 | RA |
| 1.9.14. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2,00 | 61,42 | BDI 1 | 73,94 | 147,88 | RA |
| 1.9.15. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1,00 | 329,66 | BDI 1 | 396,88 | 396,88 | RA |
| 1.9.16. | SINAPI | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4,00 | 288,66 | BDI 1 | 347,52 | 1.390,08 | RA |
| 1.9.17. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 369,73 | BDI 1 | 445,12 | 890,24 | RA |
| 1.9.18. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4,00 | 382,63 | BDI 1 | 460,65 | 1.842,60 | RA |
| 1.9.19. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,00 | 26,73 | BDI 1 | 32,18 | 128,72 | RA |
| 1.9.20. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | 48,71 | BDI 1 | 58,64 | 234,56 | RA |
| **1.10.** | | | **INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO** | | | | | **-** | **1.256,81** | |
| 1.10.1. | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 33,80 | 21,01 | BDI 1 | 25,29 | 854,80 | RA |
| 1.10.2. | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16,00 | 9,26 | BDI 1 | 11,15 | 178,40 | RA |
| 1.10.3. | SINAPI-I | 20067 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 11,20 | 9,25 | BDI 1 | 11,14 | 124,77 | RA |
| 1.10.4. | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,60 | 14,66 | BDI 1 | 17,65 | 98,84 | RA |
| **1.11.** | | | **PREVENTIVO DE INCENDIO** | | | | | **-** | **4.336,89** | |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 1.11.1. | SINAPI-I | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 33,00 | 13,81 | BDI 1 | 16,63 | 548,79 | RA |
| 1.11.2. | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 3,00 | 225,62 | BDI 1 | 271,62 | 814,86 | RA |
| 1.11.3. | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 4,00 | 617,42 | BDI 1 | 743,31 | 2.973,24 | RA |
| **2.** | | | **AMPLIAÇÃO** | | | | | **-** | **865.016,49** | |
| **2.1.** | | | **ESTACIONAMENTO COBERTO** | | | | | **-** | **127.569,73** | |
| 2.1.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 101,00 | 96,52 | BDI 1 | 116,20 | 11.736,20 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3,16 | 118,53 | BDI 1 | 142,70 | 450,93 | RA |
| 2.1.3. | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 12,00 | 303,58 | BDI 1 | 365,48 | 4.385,76 | RA |
| 2.1.4. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 50,00 | 18,34 | BDI 1 | 22,08 | 1.104,00 | RA |
| 2.1.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20,00 | 12,95 | BDI 1 | 15,59 | 311,80 | RA |
| 2.1.6. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1,65 | 935,99 | BDI 1 | 1.126,84 | 1.859,29 | RA |
| 2.1.7. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 47,84 | 129,56 | BDI 1 | 155,98 | 7.462,08 | RA |
| 2.1.8. | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 69,70 | 177,62 | BDI 1 | 213,84 | 14.904,65 | RA |
| 2.1.9. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 374,40 | 10,77 | BDI 1 | 12,97 | 4.855,97 | RA |
| 2.1.10. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 154,00 | 14,97 | BDI 1 | 18,02 | 2.775,08 | RA |
| 2.1.11. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2,14 | 809,87 | BDI 1 | 975,00 | 2.086,50 | RA |
| 2.1.12. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5,00 | 811,20 | BDI 1 | 976,60 | 4.883,00 | RA |
| 2.1.13. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 6,86 | 208,01 | BDI 1 | 250,42 | 1.717,88 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 2.1.14. | SINAPI | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 68,65 | 233,89 | BDI 1 | 281,58 | 19.330,47 | RA |
| 2.1.15. | SINAPI-I | 38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 1,02 | 198,26 | BDI 1 | 238,69 | 243,46 | RA |
| 2.1.16. | SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 1,00 | 34,38 | BDI 1 | 41,39 | 41,39 | RA |
| 2.1.17. | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 105,00 | 15,23 | BDI 1 | 18,34 | 1.925,70 | RA |
| 2.1.18. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 281,82 | 52,20 | BDI 1 | 62,84 | 17.709,57 | RA |
| 2.1.19. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 280,43 | 47,83 | BDI 1 | 57,58 | 16.147,16 | RA |
| 2.1.20. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10,70 | 63,99 | BDI 1 | 77,04 | 824,33 | RA |
| 2.1.21. | SINAPI | 103348 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 19,51 | 88,58 | BDI 1 | 106,64 | 2.080,55 | RA |
| 2.1.22. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 39,02 | 5,69 | BDI 1 | 6,85 | 267,29 | RA |
| 2.1.23. | SINAPI | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 39,02 | 65,61 | BDI 1 | 78,99 | 3.082,19 | RA |
| 2.1.24. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 39,02 | 4,39 | BDI 1 | 5,29 | 206,42 | RA |
| 2.1.25. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 39,02 | 14,78 | BDI 1 | 17,79 | 694,17 | RA |
| 2.1.26. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 39,02 | 14,17 | BDI 1 | 17,06 | 665,68 | RA |
| 2.1.27. | SINAPI | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 3,84 | 5,40 | BDI 1 | 6,50 | 24,96 | RA |
| 2.1.28. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 41,72 | 23,04 | BDI 1 | 27,74 | 1.157,31 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 2.1.29. | SINAPI | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 281,82 | 13,66 | BDI 1 | 16,45 | 4.635,94 | RA |
| **2.2.** | | | **FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO** | | | | | **-** | **77.508,07** | |
| 2.2.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 61,30 | 96,52 | BDI 1 | 116,20 | 7.123,06 | RA |
| 2.2.2. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 14,17 | 118,53 | BDI 1 | 142,70 | 2.022,06 | RA |
| 2.2.3. | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 44,80 | 303,58 | BDI 1 | 365,48 | 16.373,50 | RA |
| 2.2.4. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 42,00 | 18,34 | BDI 1 | 22,08 | 927,36 | RA |
| 2.2.5. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 556,50 | 12,95 | BDI 1 | 15,59 | 8.675,84 | RA |
| 2.2.6. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 8,96 | 935,99 | BDI 1 | 1.126,84 | 10.096,49 | RA |
| 2.2.7. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16,41 | 130,31 | BDI 1 | 156,88 | 2.574,40 | RA |
| 2.2.8. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 109,50 | 80,71 | BDI 1 | 97,17 | 10.640,12 | RA |
| 2.2.9. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 125,00 | 18,34 | BDI 1 | 22,08 | 2.760,00 | RA |
| 2.2.10. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 425,00 | 10,90 | BDI 1 | 13,12 | 5.576,00 | RA |
| 2.2.11. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 8,76 | 895,33 | BDI 1 | 1.077,89 | 9.442,32 | RA |
| 2.2.12. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 21,90 | 49,19 | BDI 1 | 59,22 | 1.296,92 | RA |
| **2.3.** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **-** | **86.479,83** | |
| 2.3.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 142,20 | 129,56 | BDI 1 | 155,98 | 22.180,36 | RA |
| 2.3.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 144,00 | 14,97 | BDI 1 | 18,02 | 2.594,88 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 2.3.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 451,00 | 10,77 | BDI 1 | 12,97 | 5.849,47 | RA |
| 2.3.4. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7,90 | 809,87 | BDI 1 | 975,00 | 7.702,50 | RA |
| 2.3.5. | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 129,40 | 177,62 | BDI 1 | 213,84 | 27.670,90 | RA |
| 2.3.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 162,00 | 14,97 | BDI 1 | 18,02 | 2.919,24 | RA |
| 2.3.7. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 675,50 | 8,96 | BDI 1 | 10,79 | 7.288,65 | RA |
| 2.3.8. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 10,52 | 811,20 | BDI 1 | 976,60 | 10.273,83 | RA |
| **2.4.** | | | **ALVENARIA E REVESTIMENTOS** | | | | | **-** | **124.344,50** | |
| 2.4.1. | SINAPI | 103348 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 417,43 | 88,58 | BDI 1 | 106,64 | 44.514,74 | RA |
| 2.4.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 679,90 | 5,69 | BDI 1 | 6,85 | 4.657,32 | RA |
| 2.4.3. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 679,90 | 10,32 | BDI 1 | 12,42 | 8.444,36 | RA |
| 2.4.4. | SINAPI | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 679,90 | 65,61 | BDI 1 | 78,99 | 53.705,30 | RA |
| 2.4.5. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 36,10 | 104,44 | BDI 1 | 125,74 | 4.539,21 | RA |
| 2.4.6. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25,70 | 76,50 | BDI 1 | 92,10 | 2.366,97 | RA |
| 2.4.7. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 25,70 | 197,69 | BDI 1 | 238,00 | 6.116,60 | RA |
| **2.5.** | | | **PISO** | | | | | **-** | **50.677,81** | |
| 2.5.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 153,67 | 4,19 | BDI 1 | 5,04 | 774,50 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 2.5.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 15,36 | 208,01 | BDI 1 | 250,42 | 3.846,45 | RA |
| 2.5.3. | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 227,43 | 15,23 | BDI 1 | 18,34 | 4.171,07 | RA |
| 2.5.4. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 10,75 | 811,20 | BDI 1 | 976,60 | 10.498,45 | RA |
| 2.5.5. | SINAPI | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 4,61 | 1.001,72 | BDI 1 | 1.205,97 | 5.559,52 | RA |
| 2.5.6. | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 180,22 | 108,39 | BDI 1 | 130,49 | 23.516,91 | RA |
| 2.5.7. | SINAPI | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 141,34 | 13,58 | BDI 1 | 16,35 | 2.310,91 | RA |
| **2.6.** | | | **COBERTURA E FORRO** | | | | | **-** | **58.437,98** | |
| 2.6.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 151,46 | 47,83 | BDI 1 | 57,58 | 8.721,07 | RA |
| 2.6.2. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 4,80 | 78,72 | BDI 1 | 94,77 | 454,90 | RA |
| 2.6.3. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 10,35 | 52,20 | BDI 1 | 62,84 | 650,39 | RA |
| 2.6.4. | SINAPI | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 3,00 | 792,69 | BDI 1 | 954,32 | 2.862,96 | RA |
| 2.6.5. | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 3,00 | 1.205,65 | BDI 1 | 1.451,48 | 4.354,44 | RA |
| 2.6.6. | SINAPI | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 5,00 | 1.328,57 | BDI 1 | 1.599,47 | 7.997,35 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 2.6.7. | SINAPI | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 3,00 | 2.041,94 | BDI 1 | 2.458,29 | 7.374,87 | RA |
| 2.6.8. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36,75 | 166,33 | BDI 1 | 200,24 | 7.358,82 | RA |
| 2.6.9. | SINAPI-I | 1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | 62,85 | 27,73 | BDI 1 | 33,38 | 2.097,93 | RA |
| 2.6.10. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 62,85 | 43,46 | BDI 1 | 52,32 | 3.288,31 | RA |
| 2.6.11. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 143,12 | 56,76 | BDI 1 | 68,33 | 9.779,39 | RA |
| 2.6.12. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 46,74 | 62,16 | BDI 1 | 74,83 | 3.497,55 | RA |
| **2.7.** | | | **INSTALAÇOES ELETRICAS** | | | | | **-** | **37.709,89** | |
| 2.7.1. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 262,00 | 15,67 | BDI 1 | 18,87 | 4.943,94 | RA |
| 2.7.2. | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 182,00 | 14,66 | BDI 1 | 17,65 | 3.212,30 | RA |
| 2.7.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 435,00 | 5,60 | BDI 1 | 6,74 | 2.931,90 | RA |
| 2.7.4. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 685,00 | 8,57 | BDI 1 | 10,32 | 7.069,20 | RA |
| 2.7.5. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65,00 | 11,91 | BDI 1 | 14,34 | 932,10 | RA |
| 2.7.6. | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 75,29 | BDI 1 | 90,64 | 90,64 | RA |
| 2.7.7. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | 39,13 | BDI 1 | 47,11 | 518,21 | RA |
| 2.7.8. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18,00 | 63,59 | BDI 1 | 76,56 | 1.378,08 | RA |
| 2.7.9. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | 48,85 | BDI 1 | 58,81 | 352,86 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 2.7.10. | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43,00 | 43,15 | BDI 1 | 51,95 | 2.233,85 | RA |
| 2.7.11. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 16,00 | 66,92 | BDI 1 | 80,56 | 1.288,96 | RA |
| 2.7.12. | SINAPI-I | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 4,00 | 12,63 | BDI 1 | 15,21 | 60,84 | RA |
| 2.7.13. | Cotação | 009 | LUMINARIA PLAFON LED 36W DIMENSÕES DE 40x40CM - SOBREPOR INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO. | UN | 59,00 | 163,97 | BDI 2 | 163,97 | 9.674,23 | RA |
| 2.7.14. | Cotação | 010 | SPOT LED 15W BIVOLT DE EMBUTIR - INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO. | UN | 20,00 | 48,30 | BDI 2 | 48,30 | 966,00 | RA |
| 2.7.15. | Cotação | 011 | ARANDELA ESTRUTURA PRETA DE LED, QUADRADA, Ip65, POTENCIA 3/4W, LUZ 3000K - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7,00 | 85,98 | BDI 2 | 85,98 | 601,86 | RA |
| 2.7.16. | Cotação | 012 | LUMINARIA TIPO BALIZADOR SPOT LED DE EMBUTIR EM PISO , POTENCIA 7W, COR 3000K - INCLUSO FORNECIMENTO DO MATERIAL E INSTALAÇÃO. | UN | 4,00 | 82,33 | BDI 2 | 82,33 | 329,32 | RA |
| 2.7.17. | Cotação | 013 | LUMINARIA ESPETO DE JARDIM LED, POTENCIA 7W, COR 3000K - INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO. | UN | 21,00 | 53,60 | BDI 2 | 53,60 | 1.125,60 | RA |
| **2.8.** | | | **PINTURA** | | | | | **-** | **35.427,12** | |
| 2.8.1. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 143,12 | 5,59 | BDI 1 | 6,73 | 963,20 | RA |
| 2.8.2. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 143,12 | 17,12 | BDI 1 | 20,61 | 2.949,70 | RA |
| 2.8.3. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 143,12 | 26,57 | BDI 1 | 31,99 | 4.578,41 | RA |
| 2.8.4. | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 679,90 | 14,58 | BDI 1 | 17,55 | 11.932,25 | RA |
| 2.8.5. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 191,37 | 14,78 | BDI 1 | 17,79 | 3.404,47 | RA |
| 2.8.6. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 679,90 | 14,17 | BDI 1 | 17,06 | 11.599,09 | RA |
| **2.9.** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **-** | **127.888,89** | |
| 2.9.1. | Cotação | 001 | JANELA DE ALUMINIO PRETO COM DIMENSÕES CONFORME PROJETO, DIVIDIDA EM MODULOS FIXOS E MODULOS COM ABERTURA MAXIM AR - INCLUSO VIDRO ESPELHADO CHAMPAGNE 6MM - FORNECIMENTO DO MATERIAL E INSTALAÇÃO. | M2 | 94,09 | 732,18 | BDI 2 | 732,18 | 68.890,82 | RA |
| 2.9.2. | Cotação | 002 | JANELA DE ALUMINIO PRETO COM DIMENSÕES CONFORME PROJETO COM FOLHAS DE CORRER - INCLUSO VIDRO ESPELHADO CHAMPAHNE 6MM - FORNECIMENTO DO MATERIAL E INSTALAÇÃO. | M2 | 27,04 | 703,23 | BDI 2 | 703,23 | 19.015,34 | RA |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 2.9.3. | Cotação | 004 | PORTA DE ALUMINIO PRETO COM DIMENSÕES DE 400x230CM COM 4 FOLHAS DE CORRER SENDO 2 FIXAS E 2 MOVEIS - INCLUSO VIDRO ESPELHADO CHAMPAGNE 8MM ( ABERTURA COM SENSOR DE PRESENÇA) - FORNECIMENTO DO MATERIAL E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 16.962,95 | BDI 2 | 16.962,95 | 16.962,95 | RA |
| 2.9.4. | Cotação | 005 | PORTA DE GIRO EM ALUMINIO PRETO COM DIMENSÕES 90X210CM - INCLUSO VIDRO ESPELHADO CHAPAGNE 8MM-(COM FECHADURA DIGITAL BIOMETRICA) FORNECIMENTO DO MATERIAL E INSTALAÇÕES. | UN | 1,00 | 3.782,56 | BDI 2 | 3.782,56 | 3.782,56 | RA |
| 2.9.5. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 13,44 | 1.083,33 | BDI 1 | 1.304,22 | 17.528,72 | RA |
| 2.9.6. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 3,15 | 450,52 | BDI 1 | 542,38 | 1.708,50 | RA |
| **2.10.** | | | **FACHADA, MUROS E ACESSEBILIDADE** | | | | | **-** | **93.047,56** | |
| 2.10.1. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 139,22 | 8,96 | BDI 1 | 10,79 | 1.502,18 | RA |
| 2.10.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32,30 | 14,97 | BDI 1 | 18,02 | 582,05 | RA |
| 2.10.3. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2,40 | 811,20 | BDI 1 | 976,60 | 2.343,84 | RA |
| 2.10.4. | SINAPI | 104590 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023 | M2 | 77,48 | 245,33 | BDI 1 | 295,35 | 22.883,72 | RA |
| 2.10.5. | SINAPI | 103348 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 91,28 | 88,58 | BDI 1 | 106,64 | 9.734,10 | RA |
| 2.10.6. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 182,56 | 5,69 | BDI 1 | 6,85 | 1.250,54 | RA |
| 2.10.7. | SINAPI | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 182,56 | 65,61 | BDI 1 | 78,99 | 14.420,41 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 2.10.8. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 182,56 | 4,39 | BDI 1 | 5,29 | 965,74 | RA |
| 2.10.9. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 182,56 | 14,78 | BDI 1 | 17,79 | 3.247,74 | RA |
| 2.10.10. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 182,56 | 14,17 | BDI 1 | 17,06 | 3.114,47 | RA |
| 2.10.11. | Cotação | 006 | TUBO EM ALUMINIO PRETO FOSCO COM 10X10CM PARA ELEMENTO DA FACHADA - INCLUSO FORNECIMENTO DO MATERIAL E INSTALAÇÃO. | UN | 20,00 | 520,00 | BDI 2 | 520,00 | 10.400,00 | RA |
| 2.10.12. | Cotação | 008 | COBERTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDA COM CHAPA DE ACM AÇO CORTEN 4MM NAS DIMENSÕES DE 580X184X50 CM - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 19.600,00 | BDI 2 | 19.600,00 | 19.600,00 | RA |
| 2.10.13. | SINAPI-I | 38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 12,06 | 198,26 | BDI 1 | 238,69 | 2.878,60 | RA |
| 2.10.14. | SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 3,00 | 34,38 | BDI 1 | 41,39 | 124,17 | RA |
| **2.11.** | | | **PASSEIO PUBLICO ACESSIVEL E ACESSO AO ESTACIONAMENTO** | | | | | **-** | **31.276,84** | |
| 2.11.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 90,00 | 50,75 | BDI 1 | 61,10 | 5.499,00 | RA |
| 2.11.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 9,32 | 246,39 | BDI 1 | 296,63 | 2.764,59 | RA |
| 2.11.3. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 186,42 | 84,23 | BDI 1 | 101,40 | 18.902,99 | RA |
| 2.11.4. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 22,37 | 152,62 | BDI 1 | 183,74 | 4.110,26 | RA |
| **2.12.** | | | **RAMPA DE ACESSO E ACESSO PRINCIPAL** | | | | | **-** | **11.509,41** | |
| 2.12.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2,05 | 246,39 | BDI 1 | 296,63 | 608,09 | RA |
| 2.12.2. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 40,95 | 84,23 | BDI 1 | 101,40 | 4.152,33 | RA |
| 2.12.3. | SINAPI | 103352 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4,90 | 129,85 | BDI 1 | 156,33 | 766,02 | RA |
| 2.12.4. | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 45,85 | 108,39 | BDI 1 | 130,49 | 5.982,97 | RA |
| **2.13.** | | | **LIMPEZA DA OBRA** | | | | | **-** | **3.138,86** | |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 04-26 (N DES.) | LOTE 04 E 05 - QUADRA 26 | JARDINOPOLIS | 20,39% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 04 E 05 - QUADRA 26** | | | | | | | | | **1.136.541,87** | |
| 2.13.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | M2 | 565,56 | 4,61 | BDI 1 | 5,55 | 3.138,86 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

EDELCI MINGOTTI:02882082002
Assinado de forma digital por EDELCI MINGOTTI:02882082002
Dados: 2026.06.11 16:42:01 -03'00'

JARDINOPOLIS
**Local**

quarta-feira, 6 de maio de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** EDELCI MINGOTTI
**CREA/CAU:** 166074-3
**ART/RRT:** 10532570-5